



ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ
เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างถนนปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (Over lay) หมู่ที่ 2
ถนนสายหลัก เชื่อมตำบลริมใต้
ตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 โดยในมาตรา 103/7 วรรคหนึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ นั้น

เทศบาลตำบลริมเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างถนนปรับปรุงเสริมผิวถนน
แอสฟัลติกคอนกรีต (Over lay) หมู่ที่ 2 ถนนสายหลัก เชื่อมตำบลริมใต้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 1๗ เมษายน พ.ศ.2563

(นางเยาวพา กันทาลักษณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

กองคลังเทศบาลตำบลลพบุรี
วันที่รับเอกสาร: 15 มี.ค. 2553
เวลา: 11.30 น.
ผู้รับ: [Signature]
ผู้ส่ง: [Signature]

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/1

งานก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay)

ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.5-6.0 เมตร ยาว 637 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,609.5 ตร.ม. ตามแบบ

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลลพบุรี

$$K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

บริเวณถนนสายหลักบ้านท้องผายเชื่อมต่อตำบลริมใต้ หมู่ที่ 2 บ้านท้องผาย ตำบลลพบุรี อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่างเทศบาลตำบลลพบุรี

ระยะเวลา 30 วัน

ประมาณการวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2553

แบบเลขที่

ลำดับ	รายการ	Factor F	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวมเป็น เงิน(บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		-	-	
2	ประเภทงานทาง	1.3624	642,051.65	874,731.17	
3	ประเภทงานชลประทาน		-		
4	ประเภทงานสะพานท่อเหลี่ยม		-		
เงื่อนไข			ที่มา: ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ 13 มีนาคม 2555 บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการ ถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับ ปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558		
เงินล่วงหน้าจ่าย.....%					
เงินประกันผลงานหัก.....%					
ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%					
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%					
ค่าป้ายโครงการ (ป้ายเหล็กขนาด 0.60 x 1.20 ม.)				-	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ				874,731.17	
คิดเป็นเงินประมาณ				874,000.00	
(ตัวอักษร) แปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน					

ขนาดพื้นที่อาคาร 2,610 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 334.93 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ [Signature] ประธานกรรมการ ลงชื่อ [Signature] เห็นชอบ

(นางนงนุช เครือศรี)

(นายพงศกร หาญใจ)

ลงชื่อ [Signature] กรรมการ

ปลัดเทศบาลตำบลลพบุรี

(นายสุรัตน์ สกาศ)

ลงชื่อ [Signature] เห็นชอบ

ลงชื่อ [Signature] กรรมการ

(นางเยาวพา กันทาอักษร)

(นายพนพล พรหมขาว)

นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

ที่มา: ราคาวัดก่อสร้างสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของจังหวัดเชียงใหม่; เดือน มีนาคม 2563

http://www.indexpr.moc.go.th/PRICE_PRESENT/table_month_regionCsi.asp,

กรุงเทพฯ; http://www.indexpr.moc.go.th/PRICE_PRESENT/tablecsi_month_region.asp?DDMonth=11&DDYear=2557&DDProvince=10&B1=%B5%A1%C5%A7

ราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

งานก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay)

ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.5-6.0 เมตร ยาว 637 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,609.5 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่กำหนด

บริเวณถนนสายหลักบ้านท้องฝายเชื่อมต่อตำบลริมใต้ หมู่ที่ 2 บ้านท้องฝาย ตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัด ประมวลราคาโดย กองช่างเทศบาลตำบลริมเหนือ

ประมาณการ วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ระยะเวลา 30 วัน

$$K = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.10 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานผิวทาง Asphaltic Concrete								
	1.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	6.68	-	-	-	-	
	1.2 Tack Coat	2,609.50	ตร.ม.	6.68	17,443.21	6.57	17,144.42	34,587.62	
	1.3 ผิว Asphaltic Concrete			-					
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	2,609.50	ตร.ม.	221.49	577,976.68	11.30	29,487.35	607,464.03	
รวมวัสดุและค่าแรง					595,419.89		46,631.77	642,051.65	642,051.65

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางนงนุช เครือศรี)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุรัตน์ สภาค)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพนพล พรหมขาว)

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายพงศกร หาญใจ)

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ
ลงชื่อ  เห็นชอบ

(นางเยาวพา กันทาลักษณ์)
นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ที่มา: ราคาสตงก่อสร้างสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของจังหวัดเชียงใหม่; เดือน มีนาคม 2563
http://www.indexpr.moc.go.th/PRICE_PRESENT/table_month_regionCsi.asp,
กรุงเทพ;http://www.indexpr.moc.go.th/PRICE_PRESENT/tablecsi_month_region.asp?DDMonth=11&DDYear=2557&DDProvince=10&B1=%B5%A1%C5%A7; นอกเหนือจากนี้สืบราคาจากร้านค้าภายในพื้นที่ อ.แมริม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.	ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ 2 สายหลัก.....		
2.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลริมเหนือ.....		
3.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 881,000.-..... บาท		
4.	ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....ขนาดถนนกว้างเฉลี่ย 4.5-6.0 เมตร ยาว 637 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร..... หรือปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,609.5 ตารางเมตร.....		
5.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 9 เมษายน 2563..... เป็นเงิน..... 874,000.-..... บาท		
6.	บัญชีประมาณการราคากลาง		
	6.1	แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น.....	
	6.2	แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น.....	
	6.3	
	6.4	
	6.5	
7.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	7.1	นางนงนุช เครือศรี	ผู้อำนวยการกองช่าง..... ประธานกรรมการ.....
	7.2	นายสุรัตน์ สภาศ	นายช่างโยธาชำนาญงาน..... กรรมการ.....
	7.3	นายนพดล พรหมขาว	นายช่างโยธาชำนาญงาน..... กรรมการ.....