



ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ

เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านเลขที่ 61/1 รอบหมู่บ้านสายตะวันตก
จนถึงบ้านดำ บ้านเลขที่ 148 หมู่ที่ 4 บ้านเกาะ (ช่วงที่ 2 บ้านเลขที่ 59 ถึงทางเข้าสวนดอกไม้)

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 โดยในมาตรา 103/7 วรรคหนึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคาากลางและการคำนวณราคาากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ นั้น

เทศบาลตำบลริมเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านเลขที่ 61/1 รอบหมู่บ้านสายตะวันตกจนถึงบ้านดำ บ้านเลขที่ 148 หมู่ที่ 4 บ้านเกาะ (ช่วงที่ 2 บ้านเลขที่
59 ถึงทางเข้าสวนดอกไม้) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
740.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลริมเหนือกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

(นางพรรณณี ลานนาพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมเหนือ แบบ ปร.5
 ประเภท ประเภทงานทาง
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านเลขที่ 61/1 รอบหมู่บ้านสายตะวันตกจนถึงบ้านคำ บ้านเลขที่ 148 (ช่วงที่ 2 บ้านเลขที่ 59 ถึงทางเข้าสวน
 ดอกไม้)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านเกาะ ต.ริมเหนือ อ.แมริม จ.เชียงใหม่
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 185.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740.00 ตร.ม.
 แบบเลขที่ 08/2568. จำนวน 8 แผ่น ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 2 แผ่น
 ประมาณการเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	327,725.50	1.3642	447,083.14	ระยะเวลา
3	ประเภทงานชลประทาน			-	ดำเนินการ
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	45 วัน
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
สรุป			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	447,083.14	
			คิดราคากลางงานก่อสร้าง	447,083.14	

ตัวอักษร (สีเส้นสีหมื่นเจ็ดพันแปดสิบบาทสิบสี่สตางค์)

ขนาดหรือเนื้อที่ 740.000 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 604.170 บาท / ตร.ม.

ตามคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลริมเหนือ เลขที่ 1460/2568 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2568

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายชัยทัต เรือนแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสรารุช เอื้องคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายคมสัน สระเสริม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แหล่งที่มาของราคาวัสดุ

1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ , กทม.

เดือน ธันวาคม 2568

2. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

เดือน พฤศจิกายน 2568

3. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ทาง สะพาน

และท่อเหลี่ยม ตุลาคม 2560

4. ราคาวัสดุภายในพื้นที่ อ.แมริม และพื้นที่

ใกล้เคียง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง: ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านเลขที่ 61/1 รอบหมู่บ้านสายตะวันตกจนถึงบ้านดำ บ้านเลขที่ 148

ปริมาณงาน: ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 185.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 4 บ้านเกาะ ต.ริมเหนือ อ.แมริม จ.เชียงใหม่

ฝ่ายประมาณราคา: กองช่าง เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ 08/2568.

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย: คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง

เมื่อวันที่

3

กุมภาพันธ์

2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK) (2)							
	1.1 งานล้างป่าและขุดต่อ (2.1(1)) ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม. SQ.M.	370.00	1.73	640.10	1.3642	2.36	873.22
	1.2 งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดอัด ลูกรัง 15 CM. (3.5(2)) (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)	ตร.ม. SQ.M.	740.00	16.41	12,143.40	1.3642	22.39	16,566.03
2	2.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER) (3.3(1))							
	2.1.1 งานไหล่ทางหินคลุก (CRUSHED ROCK AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	11.10	395.54	4,390.49	1.3642	539.60	5,989.51
	2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) (3.4(1))							
	2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (3.4(1)) (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม. CU.M.	37.00	637.35	23,581.95	1.3642	869.47	32,170.50
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES) (4)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (4.9(1))							
	3.1(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (4.9(1)) (st 325 ksc cube) (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 15 CM. THICK)	ตร.ม. SQ.M.	740.00	366.55	271,247.00	1.3642	500.05	370,035.16
	3.1(2) รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (4.9(2)) (EXPANSION JOINT)	ม. M.	16.00	122.10	1,953.60	1.3642	166.57	2,665.10
	3.1(3) รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (4.9(3)) (CONTRACTION JOINT)	ม. M.	128.00	107.57	13,768.96	1.3642	146.75	18,783.62
					327,725.50		TOTAL	447,083.14

คิดราคากลางงานก่อสร้าง 447,083.14

ตัวหนังสือ

สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดสิบสามบาทสิบสี่สตางค์

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง (ROAD WORKS)

=

327,725.500

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS (BRIDGE PILE BOX CULVERT))

=

0.000

③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)

=

0.000

④	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างงานทาง (ROAD WORKS)	=	1.3642
⑤	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)	=	1.2764
⑥	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITIONS) = $1 + \frac{③}{(① \times ④ + ② \times ⑤)}$	=	1.0000
⑦	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (FACTOR F_N ROAD WORKS) = 4×6	=	1.3642
⑧	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (FACTOR F_N BRIDGE WORKS) = 5×6	=	1.2764

ตามคำสั่งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลริมเหนือ เลขที่ 1460/2568 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2568

(ลงชื่อ)


 (นายชิตต เรือนแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นายสรารุท เอื้องคำ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นายคมสัน สระเสริม)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ