



ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ

เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยในมาตรา 103/7 วรรคหนึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคาากลางและการคำนวณราคาากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ นั้น

เทศบาลตำบลริมเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ นสล. ชม.2785 หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองผ่า ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 27.00 ตารางเมตร ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลริมเหนือกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

(นางพรรณิ ลานนาพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลริมเหนือ

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลริมเหนือ

แบบเลขที่ 17 / 2568

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ราชพัสดุทะเบียนเลขที่ ขม.238 ราชสำนักงานเทศบาลตำบลริมเหนือ บ้านเหมืองฝ้า ต.ริมเหนือ อ.แมริม จ.เชียงใหม่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการโดย กองช่างเทศบาลตำบลริมเหนือ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR.F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	202,489.97	1.3091	265,079.62	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานไม้ที่พิจารณาปรับราคา				
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00 %			
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	265,079.62
				คิดราคากลางงานก่อสร้าง	265,079.62
	สองแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบสองสตางค์				

คณะกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลริมเหนือ เลขที่ 1462/2568 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2568

ลงชื่อ


(นายชัยทัต เรือนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

แหล่งที่มาของราคาวัสดุ

1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่, กทม.
เดือน มกราคม 2568

ลงชื่อ


(นายสรารุร เอื้องคำ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

2. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ
เดือน พฤศจิกายน 2568

ลงชื่อ


(นายคมสัน สระเสริม)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

3. ราคาวัสดุภายในพื้นที่ อ.แมริม และพื้นที่
ใกล้เคียง

ราคาากลางก่อสร้าง

รายการประมาณการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 27.00 ตร.เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลศรีเมือง บ้านหม้อใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่าย/งาน ประมาณราคา

กอง/สังกัด กองช่าง เทศบาลตำบลศรีเมือง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

แบบเลขที่ 017/2568

รายการเลขที่ -

เมื่อเดือน 24 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่และวางผัง								
	งานปรับพื้นที่	41.00	ตร.ม.	-	-	20.00	820.00	820.00	
	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	13.60	ลบ.ม.	-	-	181.00	2,461.60	2,461.60	
2	งานโครงสร้าง								
	งานทราดยาบบรองพื้น	2.48	ลบ.ม.	528.04	1,309.54	112.00	277.76	1,587.30	
	งานคอนกรีตยาบบรองพื้น	0.80	ลบ.ม.	1,646.64	1,317.31	427.00	341.60	1,658.91	
	งานทราชมเพื่อปรับระดับ	7.64	ลบ.ม.	401.87	3,070.29	112.00	855.68	3,925.97	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง ST 240 KSC.	9.62	ลบ.ม.	1,934.58	18,610.66	421.00	4,050.02	22,660.68	
	เหล็กเส้นกลม RB 6	190.11	กก.	19.53	3,712.85	4.90	931.54	4,644.39	
	เหล็กเส้นกลมข้อ้อย DB 12	603.59	กก.	19.39	11,703.61	3.90	2,354.00	14,057.61	
	ลวดผูกเหล็ก	23.81	กก.	35.05	834.58	-	-	834.58	
	งานแบบหล่อคอนกรีต	62.70	ตร.ม.	-	-	163.00	10,220.10	10,220.10	
	แบบหล่อคอนกรีต (คัด 35%ของไม้แบบทั้งหมด)	21.95	ลบ.พ.	467.29	10,254.68	-	-	10,254.68	
	ตะปูตอกไม้	15.68	กก.	43.93	688.60	-	-	688.60	
	เหล็กชุบตัว C ขนาด 75x45x1.5x2.3 มม.	11.00	ฟ่อน	362.61	3,988.71	-	-	3,988.71	21 กก./ฟ่อน
	เหล็กชุบตัว C ขนาด 100x50x20x2.3 มม.	24.00	ฟ่อน	451.40	10,833.60	-	-	10,833.60	23.5 กก./ฟ่อน
	ค่าแรงเชื่อมเหล็กรูปพรรณ	795.00	กก.	-	-	12.00	9,540.00	9,540.00	
	ทาสีเหล็กกันสนิม	57.62	ตร.ม.	36.37	2,095.63	36.00	2,074.32	4,169.95	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	ก่อกองกวดปลีตลับ ชนิดธรรมดา ขนาด 19x39x7 ซม.	52.00	ตร.ม	116.36	6,050.57	93.00	4,836.00	10,886.57	
	งานฉาบผนัง	104.00	ตร.ม	60.40	6,281.43	96.00	9,984.00	16,265.43	
	เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล.(ครึ่งแผ่น ขนาด 7.5x10.0 ซม.)	16.80	เมตร	77.18	1,296.62	51.00	856.80	2,153.42	
	งานขัดมันเรียบผิวพื้น (บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก)	27.00	ตร.ม	-	-	41.00	1,107.00	1,107.00	
	(ยอดยกไป)				82,048.69		50,710.42	132,759.11	

ราคากลางก่อสร้าง

รายการประมาณการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 27.00 ตร.เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหมื่นหมื่น อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่าย/งาน ประมาณราคา

กองคลังกิต กองช่าง เทศบาลตำบลหมื่นหมื่น

แบบเลขที่ 017/2568

รายการเลขที่ -

เมื่อเดือน 24 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	(ยอดยกมา)			82,048.69		50,710.42		132,759.11	
	งานขุดหน้าดิน (บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก)	14.25	ตร.ม	-	-	31.00	441.75	441.75	
	ติดตั้งโครงค้ำเหล็กขึงและบันไดขึ้นบันได 9 ม. พร้อมฉาบรอยต่อเรียบ	27.00	ตร.ม	233.87	6,314.56	77.00	2,079.00	8,393.56	
	ติดตั้งโครงค้ำเหล็กขึงและบันไดขึ้นบันได 4 ม. (มีรูระบายอากาศ)	15.00	ตร.ม	234.03	3,510.49	77.00	1,155.00	4,665.49	
	ฝาไม้ซ้อนเกล็ดหรือตีกันเกล็ด ขนาด 0.20x0.08 ม.	2.52	ตร.ม	155.75	392.49	74.00	186.48	578.97	
	ติดตั้งเชิงชาย + ปันลม ไม้สำเร็จรูปแบบ กว้าง 20 ซม. หน้า 1.6 ซม.	32.00	เมตร	68.94	2,206.08	46.00	1,472.00	3,678.08	
	ติดตั้งไม้ปิดกันลมสำเร็จรูปแบบ กว้าง 15 ซม. หน้า 0.8 ซม. (ลอนคู่)	21.00	เมตร	22.74	477.54	28.00	588.00	1,065.54	
	หลังคากระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50*1.20 ม. หน้า 5 มม. (สีซีเมนต์)	51.00	แผ่น	38.55	1,966.05	-	-	1,966.05	
	หลังคากระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50*1.50 ม. หน้า 5 มม. (สีซีเมนต์)	51.00	แผ่น	53.27	2,716.77	-	-	2,716.77	
	ครอบสันค้ำหลังคากระเบื้องลอนคู่	25.00	แผ่น	34.58	864.50	-	-	864.50	
	ครอบข้างหลังคากระเบื้องลอนคู่	21.00	แผ่น	34.58	726.18	-	-	726.18	
	ครอบปิดค้ำหลังคากระเบื้องลอนคู่	2.00	แผ่น	36.44	72.88	-	-	72.88	
	วัสดุยึดแผ่นหลังคา+ครอบข้าง+ยึดแผ่นฝาไม้สำเร็จรูป	1.00	งาน	800.00	800.00	-	-	800.00	
	งานทาสีน้ำพลาสติกปูนใหม่ + สีกันเป็นภายในและภายนอก	117.00	ตร.ม	37.79	4,421.38	31.00	3,627.00	8,048.38	
	งานทาสีเชิงชาย + ปันลม + ปิดหน้าจั่ว	8.92	ตร.ม	37.79	337.08	31.00	276.52	613.60	
	งานทาสีฝ้าเพดาน	42.00	ตร.ม	37.79	1,587.16	31.00	1,302.00	2,889.16	
	งานติดตั้งประตูเหล็กม้วน	2.00	ชุด	8,951.60	17,903.20	-	-	17,903.20	รวมติดตั้ง
	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	52.00	ตร.ม	-	-	46.00	2,392.00	2,392.00	ทรงจั่ว
4	งานระบบไฟฟ้า								
	ตู้คอนซูมเมอร์ชนิด 6 ช่อง ประกอบด้วย	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	560.00	560.00	3,360.00	
	- แฉกเกอร์ปิดเบรกเกอร์ RCBO 2 P 50 AT 1 ตัว				0.00		0.00	0.00	
	- เซอร์किต์เบรกเกอร์ 1 P 16 AT 2 ตัว				0.00		0.00	0.00	
	- เซอร์किต์เบรกเกอร์ 1 P 20 AT 2 ตัว				0.00		0.00	0.00	
	- เซอร์किต์เบรกเกอร์ 1 P 32 AT 2 ตัว				0.00		0.00	0.00	
	(ยอดยกไป)			129,145.05		64,790.17		193,935.22	

