



ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ

เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลริมเหนือ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา ๖๓ ภายใต้อำนาจมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเพื่อให้สอดคล้องกับหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ได้กำหนดแนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ขึ้นไป

เทศบาลตำบลริมเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลริมเหนือ ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

(นางพรรณี ลานนาพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลริมเหนือ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลริมเหนือ บ้านเหมืองผา หมู่ 1 ตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลริมเหนือ

แบบเลขที่ 27/2568

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 6 หน้า


ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR.F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	605,912.95	1.3068	791,801.97	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00 %			
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			791,801.97	
	คิดราคากลางงานก่อสร้าง			791,801.97	
	เจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเอ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์				

ตามคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลริมเหนือ เลขที่ 486/2569 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2569

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ
(นายชัยทัต เรือนแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ



กรรมการ
(นายสรารัฐ เอื้องคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ
(นายธนศักดิ์ คำกำ)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

แหล่งที่มาของราคาวัสดุ

1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่, กทม.

เดือน กรกฎาคม 2569

2. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

เดือน มิถุนายน 2569

3. ราคาวัสดุภายในพื้นที่ อ.แมริม และพื้นที่

ใกล้เคียง

ข้อโครงสร้างงานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ปฏิบัติการเผชิญเหตุและกู้ชีพ บริเวณอาคารจอดรถ บริเวณทางสัญจรทางน้ำ ความยาว 20.00 ม.

สถานทีหอสร้าง บริวณเตลาดประะชาธิรัฐ เพศบถด้าลลิมเห่นอ ป้าแม่เฌองผา ทุม! 1 ด้าบลลิมเห่นอ อ้าเฌอแมเริ่ม จ้งหวัดเชียงเห่น
แบบเลขที่ 027/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลริมเหนือ กอง/สังกัด เทศบาลตำบลริมเหนือ

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569

[illegible]

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ขนาดความกว้าง 8.00 ม. ยาว 20.00 ม.
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณตลาดประชารัฐ เทศบาลตำบลลพบุรี อำเภอเมืองฯ หมู่ 1 ตำบลลพบุรี จังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดลพบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลลพบุรี กองคลัง เทศบาลตำบลลพบุรี
หมายเลขที่ 027/2568

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดวิศวกรรมโครงสร้าง								
1	งานปรับพื้นที่	226.44	ตร.ม.	-	-	2.00	452.88	452.88	
2	งานขุดดินและถมดิน	61.22	ลบ.ม.	-	-	153.00	9,366.05	9,366.05	
3	ทรายหยาบรองฐานราก + ทรายหยาบรองพื้น	12.15	ลบ.ม.	532.71	6,474.02	121.00	1,470.51	7,944.54	
4	คอนกรีตหยาบรองพื้น	1.91	ลบ.ม.	1,563.91	2,991.76	329.00	629.38	3,621.14	
5	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (Cube)	52.03	ลบ.ม.	2,130.84	110,865.47	421.00	21,904.21	132,769.68	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้าง								
	- เหล็ก RB ศก. 6 มม.	0.894	ตัน	22,053.27	19,715.62	4,900.00	4,380.60	24,096.22	222 กก./เส้น
	- เหล็ก RB ศก. 9 มม.	-	ตัน	20,753.74	-	4,900.00	-	-	4.99 กก./เส้น
	- เหล็ก DB ศก. 12 มม.	1.697	ตัน	21,050.00	35,721.85	3,900.00	6,618.30	42,340.15	8.88 กก./เส้น
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	77.73	กก.	37.07	2,881.45	-	-	2,881.45	
7	งานแบบหล่อคอนกรีต	229.16	ตร.ม.	-	-	163.00	37,353.08	37,353.08	
	- แบบหล่อคอนกรีต (คิด 30% ของไม้แบบทั้งหมด)	68.75	ตร.ม.	438.52	30,147.37	-	-	30,147.37	
	- ไม้ค้ำยัน	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	รวมยอดยกไป				208,797.56		82,175.01	290,972.57	

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ขนาดความกว้าง 8.00 ม. ยาว 20.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณตลาดประชารัฐ เทศบาลตำบลริมเหนือ บ้านเหมืองผ่า หมู่ 1 ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่อิง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ 027/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลริมเหนือ

กอง/สังกัด เทศบาลตำบลริมเหนือ

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				208,797.56		82,175.01	290,972.57	
8	งานโครงสร้างเหล็กหลังคา	4,758.60	กก.			12.00	57,103.21	57,103.21	รวมลวดเชื่อม
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 พน 3.2 มม.	2,049.16	กก.	21.40	43,848.00	-	-	43,848.00	42.06 กก./เส้น
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 พน 2.3 มม.	1,369.30	กก.	21.46	29,378.59	-	-	29,378.59	30.84 กก./เส้น
	- เหล็กกล่อง 50 x 50 พน 3.2 มม.	1,043.55	กก.	21.11	22,033.98	-	-	22,033.98	27 กก./เส้น
	- เหล็กกล่อง 50 x 50 พน 2.3 มม.	296.59	กก.	20.99	6,224.29	-	-	6,224.29	20.04 กก./เส้น
	- สลักสนิม	231.76	ตร.ม.	40.41	9,364.95	36.00	8,343.36	17,708.31	
9	แผ่นพลาสติกป้องกันซึม	204.80	ตร.ม.	5.26	1,077.25	1.58	323.17	1,400.42	
10	แผ่นพลาสติกเหล็ก ขนาด 0.30 x 0.30 ม.หนา 12 มม.	28.00	แผ่น	457.00	12,796.00	137.10	3,838.80	16,634.80	
11	สลักเกลียวยึด (Anchorage Bolt) ขนาด Ø 12 มม.	56.00	ชุด	84.00	4,704.00	25.20	1,411.20	6,115.20	
	รวมหมวดวิศวกรรมโครงสร้าง				338,224.61		153,194.76	491,419.37	

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ

ข้อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ขนาดความกว้าง 8.00 ม. ยาว 20.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริษัทลาดพร้าว จำกัด 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลสิริเมืองเหนือ

กอง/สังกัด เทศบาลตำบลริมเหนือ

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที 24 สิงหาคม 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		คำแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานหลังคา								
-	หลังคามันเทร็คโรลออนเคเบิลอะลูมิเนียม ทนฯ 0.40 มม.	274.29	ตร.ม.	122.31	33,548.41	72.00	19,748.88	53,297.29	
-	ค้ำแรงอัดโค้งปลายแผ่น	58.00	แผ่น	-	0.00	18.69	1,084.02	1,084.02	
-	ครอบข้างหลังคาเมทัลชีส ทนฯ 0.40 มม.	24.60	ม.	95.00	2,337.00	51.00	1,254.60	3,591.60	
-	ครอบสันหลังคาเมทัลชีส ทนฯ 0.40 มม.	22.20	ม.	95.00	2,109.00	51.00	1,132.20	3,241.20	
-	วัสดุยึดแผ่นหลังคา+ควอดซ์+ควอดซ์+กรอบเส้น	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
2	งานฉาบปูนโครงสร้าง	80.64	ตร.ม.	60.18	4,853.04	109.00	8,789.76	13,642.80	ตามงาน (รวมงานรับเสียม)
3	งานขัดยาบผิวพื้น (บนพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก)	40.10	ตร.ม.	-	-	31.00	1,243.10	1,243.10	
4	งานขัดมันเรียบผิวพื้น (บนพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก)	160.00	ตร.ม.	-	-	41.00	6,560.00	6,560.00	
5	งานฉีดร่องลายก้างปลา (บนพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก)	20.30	ตร.ม.	-	-	46.00	933.80	933.80	
6	งานทาสีน้ำมันพลาสติก + สีกันเปื้อน	80.64	ตร.ม.	33.66	2,714.09	31.00	2,499.84	5,213.93	
	รวมหมวดสถาปัตยกรรม				48,061.53		43,246.20	91,307.73	

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ปฏิบัติการพายุไต้ฝุ่น ขนาดความกว้าง 8.00 ม. ยาว 20.00 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณตลาดประชารัฐ เทศบาลตำบลริมเหนือ บ้านเหมืองผา หมู่ 1 ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 หมายเลขของโครงการงานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลริมเหนือ กอง/สังกัด เทศบาลตำบลริมเหนือ
 ประมวลราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569
 หมายเลข 027/2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
1	ตู้คอนซูมเมอร์ชนิด 6 ช่อง	1.00	ตู้	1,390.00	1,390.00	417.00	417.00	1,807.00	
	1.1 เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ MCB 2 P 50 AT 1 ตัว	1.00	ตัว	521.00	521.00	156.30	156.30	677.30	
	1.2 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 P 16 AT 2 ตัว	2.00	ตัว	98.00	196.00	29.40	58.80	254.80	
	1.3 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 P 20 AT 2 ตัว	2.00	ตัว	98.00	196.00	29.40	58.80	254.80	
	1.4 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 P 32 AT 2 ตัว	2.00	ตัว	98.00	196.00	29.40	58.80	254.80	
2	สาย G THW 1*10 sq.mm สีเขียวแถบเหลือง	15.00	เมตร	65.00	975.00	16.00	240.00	1,215.00	
3	สายไฟฟ้าสาย สาย N วงจรแสงสว่าง THW 1x1.5 sq.mm								
	3.1 สาย L สายสีน้ำตาล	60.00	เมตร	15.00	900.00	5.00	300.00	1,200.00	
	3.2 สาย N สายสีฟ้า	60.00	เมตร	15.00	900.00	5.00	300.00	1,200.00	
4	สายไฟฟ้าสาย สาย N สาย G วงจรตัวรับ THW 1x2.5 sq.mm								
	4.1 สาย L สายสีน้ำตาล	70.00	เมตร	20.00	1,400.00	7.00	490.00	1,890.00	
	4.2 สาย N สายสีฟ้า	70.00	เมตร	20.00	1,400.00	7.00	490.00	1,890.00	
	4.3 สาย G สายสีเขียวแถบเหลือง	70.00	เมตร	20.00	1,400.00	7.00	490.00	1,890.00	
5	หลอดไฟ Led t8 1 x 40 วัตต์ แสงสีขาว พร้อมราง	12.00	ชุด	220.00	2,640.00	118.00	1,416.00	4,056.00	
6	สวิตช์ไฟ 1 ทาง สีขาว	6.00	ตัว	23.00	138.00	6.90	41.40	179.40	
7	ฝาปิดสวิตช์ไฟ 1 ช่อง สีขาว	6.00	อัน	20.00	120.00	6.00	36.00	156.00	
8	ปลั๊กกราวด์คู่ สีขาว	6.00	ตัว	60.00	360.00	18.00	108.00	468.00	
9	ฝาปิดปลั๊กกราวด์คู่ 3 ช่อง สีขาว	6.00	อัน	20.00	120.00	6.00	36.00	156.00	
	รวมยอดคงไป				12,852.00		4,697.10	17,549.10	

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ปฏิบัติการพายุฤดูร้อน ขนาดความกว้าง 8.00 ม. ยาว 20.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณตลาดประชารัฐ เขตปาดังดงบลิ้นเหนือ บ้านหม่องง่า หมู่ 1 ตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ 027/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลริมเหนือ

กอง/สังกัด เทศบาลตำบลริมเหนือ

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				12,852.00		4,697.10	17,549.10	
10	บล็อกลอย 2x4 สีขาว	15.00	อัน	20.00	300.00	6.00	90.00	390.00	
11	ท่อ PVC ยาว 4m 1/2" สีขาว	21.00	เส้น	45.00	945.00	13.50	283.50	1,228.50	
12	คอนกรีตเตอร์ 1/2" สีขาว	40.00	ตัว	8.00	320.00	2.40	96.00	416.00	
13	แอสแตมกันปู 1/2" สีขาว	75.00	ตัว	4.50	337.50	1.35	101.25	438.75	
14	ท่อปูน 1/2" สีขาว	9.00	เมตร	20.00	180.00	6.00	54.00	234.00	
15	ข้อต่อตรง 1/2" สีขาว	30.00	ตัว	7.00	210.00	2.10	63.00	273.00	
16	กล่องพักสายไฟ 4x4 in สีขาว	12.00	อัน	35.00	420.00	10.50	126.00	546.00	
17	ข้องอ 90° Ø 1/2" สีขาว	30.00	ตัว	7.00	210.00	2.10	63.00	273.00	
18	ท่อปลายละลายม้วนเล็ก สีดำ	1.00	ม้วน	115.00	115.00	34.50	34.50	149.50	
19	ท่อพันสายไฟ สีดำ	5.00	ม้วน	30.00	150.00	9.00	45.00	195.00	
20	ท่อพลาสติก เบอร์ 7	100.00	ตัว	0.20	20.00	0.06	6.00	26.00	
21	สกรู 1 in เบอร์ 7	100.00	ตัว	0.40	40.00	0.12	12.00	52.00	
22	แบริก 3 ช่อง พร้อมลูกถ้วย	2.00	ชุด	130.00	260.00	39.00	78.00	338.00	
23	ลวดลอมลูมิเนียมมีฉนวนด้วย	20.00	เมตร	9.00	180.00	2.70	54.00	234.00	
24	สกรูปลายสว่าน 1 in	100.00	ตัว	0.60	60.00	0.18	18.00	78.00	
25	สาย THW-A 25 Sq.mm	15.00	เมตร	25.00	375.00	26.00	390.00	765.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า+หมวดงานอื่นๆ				16,974.50		6,211.35	23,185.85	